

beneficiar : **COMUNA GHERTA MICA**

Obiectiv : **REPARATII CURENTE SARPANTA, INLOCUIRE INVELITOARE LA SCOALA GEN DIN LOC. GHERTA MICA
Strada Scolii, Nr. 6, Localitatea Ghera Mica, Judetul Satu Mare**

ANTEMASURATOARE

1.RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe asterea sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata.	mp	940,00
2.RPCH32B# - Desfacere: sarpanta acoperisului, desf.tuturor elem.componente, incl.sortarea materialelor.	mp	116,30
3.RPIZE17B - Desfacere jgheaburi si burlane din tabla.	ml	110,20
4.CMJ21A01A1 - Transporturi de santier cu mijloace manuale transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 M	t	42,62
5.RI6112A - Transportarea molozului rezultat din demolare	t	42,62
6.RPCH31D+ - Desfacere: streasini infundate sau aparente	mp	41,35
7.CE27C-1#ASIM - Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri	mp	116,30
8.CN32F#asim - Vopsirea lemnariei cu vopsea ignifuga la interior i 107-1, aplicata pe lemn, pal si pfl dur sau poros, executata manual	mp	1128,00
9.CN32H# - Vopsirea lemnariei cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafete prelucrate ale lemnului impregnat, executata manual	mp	1128,00
10.CE01A# - Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din beton (mortar) de ciment cu coame la acoperisuri fara asterea, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc .tigle din argila arsa	mp	940,00
12.RPCI08B# - Coame la invelitori din:tigle solzi, olane	m	102.30
13.CE05C01^ - Dolie de tip Wetterbest pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 416 si 625 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	m	28,25
14.CE19A1ASIM - Pazii si sageac realizate din lambriu de lemn, vopsit si lacuit.	m	49,62

15.CE13B1 - Jgheaburi din tabla colorata.	m	86,20
16.CE14B1 - Burlane din tabla colorata.	m	24,00
17.TRB01A14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 40m	t	23,60
18.TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	t	23,60
19.CB14A# - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	mp	328,00

Intocmit,
Ing.Vasil Mircea